

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ente Público: Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 12,706,643.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FISM1839001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	\$176,013.83	TLAXCALA	XALOZTOC	GUADALUPE TEXMOLAC	TRAZO Y NIVELACIÓN C/EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90%. BASE HIDRÁULICA DE 15 CM ESPESOR. CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HEXAG. ELABORACIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA. GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARI. RENIVELACIÓN DE TAPA DE AGUA. BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO.	1,500
FISM1839003 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	\$439,063.46	TLAXCALA	XALOZTOC	VENUSTIANO CARRANZA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE UN ESPESOR DE 10 CM. TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.00 MTS. POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.50 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. DESCARGA DOMICILIARIA 05 MTS TUBO CONCRE. DESCARGA DOMICILIARIA 10 MTS TUBO CONCRE. LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO. COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO TABASCO/OCTAG. ACARREO EN CAMION 1ER KM CARGA A MÁQUINA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	200
FISM1839004 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE	\$85,670.99	TLAXCALA	XALOZTOC	VENUSTIANO CARRANZA	TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 64 MM. TAPÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER. CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS. SUMIN Y COLOC DE VÁLVULA COMPUERTA 64 MM. EXTREMIDAD CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICA. TORNILLO Y TUERCA DE ACERO DE 16 X 64 MM. EMPAQUE DE NEOPRENO DE 64 MM. CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 22". CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45". REDUCCIÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO. TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	200
FISM1839005 CONSTRUCCION DE ADOQUIN	\$491,004.68	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN C/EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90%. BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR. CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HEXAG. ELABORACIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. SUMIN Y APLIC DE PINTURA TRÁFICO SCT.	20
FISM1839006 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$266,526.19	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM. TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. POZOS DE VISITA TIPO COMUN TABIQUE ROJO. SUMIN Y COLOC BROCAL Y TAPA POLIETILENO. DESCARGA DOMICILIARIA CON 5 MTS CONCRETO. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	300
FISM1839007 REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE	\$82,059.01	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL P/ESTABL EJES. TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26, DE 64 MM. TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER SI 100 MM. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. COPLE REPARACIÓN PVC-HA HIDRÁULICO ANGER. TEE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER 100 X 64 MM. SUMIN Y COLOC DE JUNTA GIBAULT DE 125 MM. TAPÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER. TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 2 1/2". TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 4X1/2". LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	300
FISM1839008 CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SEC GRAL ADRIAN	\$299,764.29	TLAXCALA	XALOZTOC	VENUSTIANO CARRANZA	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL P/ESTABL EJES. CORTE DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. DEMOLICIÓN DE PISO A BASE DE PIEDRA BOLA. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIO MANUAL. PLANTILLA DE CONCRETO POBRE. ZAPATA DE 1.80 X 1.80 MTS ARMADAS C/VARI. COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CM. CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO. RELLENO DE TEPETATE EN CIMENTACIÓN. REPOSICIÓN DE CONCRETO DE 10 CM ESPESOR. SUMIN, COLOC Y FABRIC CUBIERTA 2 AGUAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	552

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ente Público: Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 12,706,643.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FISM1839009 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	\$133,980.00	TLAXCALA	XALOZTOC	VARIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.	12,000
FISM1839010 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	\$358,721.22	TLAXCALA	XALOZTOC	VENUSTIANO CARRANZA	TRAZO Y NIVELACIÓN C/EQUIPO TOPOGRÁFICO. CORTE DE TERRENO A MÁQUINA PARA NIVEL. ACARREO EN CAMION 1ER KM CARGA A MÁQUINA. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA. SUMIN, TENDIDO, MEZCL Y COMPACT BASE HID. CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADCRETO. ELABORACIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	60
FISM1839011 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$356,621.38	TLAXCALA	XALOZTOC	TERCERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INSTAL TUBO ECOLÓGICO CONCRETO. TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD ADS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.00 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.25 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.50 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 2.00 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 2.25 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 3.00 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 4.00 MTS PROF. SUMIN E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA POL. DESCARGA DOMICILIARIA CON 5 MTS CONCRETO. DESCARGA DOMICILIARIA CON 10 MT CONCRETO. REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	320
FISM1839012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$174,632.18	TLAXCALA	XALOZTOC	GUADALUPE TEXMOLAC	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INSTAL TUBO ECOLÓGICO CONCRETO. RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PROD EXCAV. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.25 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.50 MTS PROF. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN 1.75 MTS PROF. POZO VISITA TIPO COMÚN 2.50-2.75 MT PROF. SUMIN E INSTAL DE BROCAL Y TAPA DE CONCR. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	200
FISM1839013 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$49,536.96	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI DE 100 MM. SUMIN Y COLOC DE JUNTA GIBALUT DE 125 MM. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2". LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. TEE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 100 MM. REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA.	300
FISM1839014 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE	\$94,929.91	TLAXCALA	XALOZTOC	SEGUNDA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 64 MM. TEE PVC HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM. TAPÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER. CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45". RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PROD EXCAV. TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	60
FISM1839016 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$58,514.04	TLAXCALA	XALOZTOC	SEGUNDA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM APISON. SUMIN E INSTAL DE TUBO ECOLÓGICO CONCRET. RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PROD EXCAV. POZOS DE VISITA COMUN 1.25 MTS PROF. POZOS DE VISITA COMUN 1.50 MTS PROF. POZOS DE VISITA COMUN 1.75 MTS PROF. SUMIN E INSTAL DE BROCAL Y TAPA CONCRETO. DESCARGA DOMICILIARIA CON 5 MTS CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	48
FISM1839017 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICION	\$96,676.73	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL P/ESTABL EJES. DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM. DEMOLICIÓN A MANO ESCALONES DE TABIQUE. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE ASFALTO. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIO MANUAL. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG. RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO. BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO. FORIADO DE ESCALÓN DE CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	80

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ente Público: Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 12,706,643.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FISM1839019 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$85,054.17	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INSTAL TUBO ECOLÓGICO CONCRETO. RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PROD EXCAV. POZOS DE VISITA COMÚN 1.50 MTS PROFUND. SUMIN E INSTAL DE BROCAL Y TAPA CONCRETO. DESCARGA DOMICILIARIA CON 5 MTS CONCRETO. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26, 51 MM (2"). TAPÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER. TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA. DEMOLICIÓN DE FIRME O PISO DE 10 CM. PISO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE 10 CM. POZOS DE VISITA COMÚN 1.00 MTS PROFUND. CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45".	12
FISM1839022 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	\$223,297.15	TLAXCALA	XALOZTOC	SANTA CRUZ ZACATZONTETLA	TRAZO Y NIVELACIÓN C/EQUIPO TOPOGRÁFICO. CORTE DE TERRENO A MÁQUINA PARA NIVELAR. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL. CAMA DE ARENA DE 6 CM PARA ADOCRETO. SUMIN Y COLOC DE ADOCRETO DE CONCRETO. ELABORACIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	80
FISM1839023 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	\$240,774.96	TLAXCALA	XALOZTOC	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	TRAZO Y NIVELACIÓN C/EQUIPO TOPOGRÁFICO. CORTE DE TERRENO A MÁQUINA PARA NIVEL. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA. CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR. SUMIN Y COLOC DE ADOCRETO DE CONCRETO. ELABORACIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	28
FISM1839028 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$290,114.07	TLAXCALA	XALOZTOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SUMIN E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO. VESTIDO DE POSTERÍA, INCLUYE: HERRAJE., TENDIDO DE LINEAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN. TENDIDO DE LINEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN. TENDIDO LINEAS AÉREAS P/NEUTRO CORRIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA. PAGO DE DERECHOS A COMISIÓN FEDERAL.	24
FISM1839029 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$155,449.43	TLAXCALA	XALOZTOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SUMIN E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO. VESTIDO DE POSTERIA, INCLUYE: HERRAJE., TENDIDO DE LINEAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN. TENDIDO DE LINEAS AÉREAS, MEDIA TENSIÓN. TENDIDO LINEAS AÉREAS P/NEUTRO CORRIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA. PAGO DE DERECHOS A COMISIÓN FEDERAL.	20
FISM1839030 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$169,146.70	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE UN ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INSTAL TUBO ECOLÓGICO CONCRETO. RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PROD EXCAV. POZOS DE VISITA COMÚN 1.00 MTS PROFUND. POZOS DE VISITA COMÚN 1.25 MTS PROFUND. POZOS DE VISITA COMÚN 1.50 MTS PROFUND. POZOS DE VISITA COMÚN 1.75 MTS PROFUND. SUMIN E INSTAL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. DESCARGA DOMICILIARIA CON 5 MTS CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON RETROEXCAVADORA. TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 51 MM 2". TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45". RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE 12".	60
FISM1839032 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$137,146.53	TLAXCALA	XALOZTOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE UN ESPESOR DE 10 CM. SUM E INSTAL TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. POZOS DE VISITA COMÚN 1.50 MTS PROFUND. SUMIN E INSTAL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA. DEMOLICIÓN DE FIRME O PISO DE CONCRETO. PISO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE 12 CM. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS. REPARACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRAU. REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA.	40

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ente Público: Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 12,706,643.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FISM1839035 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$155,000.87	TLAXCALA	XALOZTOC	SANTA CRUZ ZACATZONTETLA	EXCAVACIÓN EN CEPAS PARA INCADO DE POSTE. SUMIN E INSTALACIÓN DE ELECTRODO SISTEMA. SUMIN E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO. VESTIDO DE POSTERÍA, INCLUYE: HERRAJE. TENDIDO DE LINEAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA. PAGO DE DERECHOS A COMISIÓN FEDERAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1+1 #6.	12
FISM1839036 AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	\$93,455.81	TLAXCALA	XALOZTOC	SAN PEDRO TLACOTEPEC	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO. FIRME DE CONCRETO SIMPLE 10 CM ESPESOR. CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA. LOSA DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO COMÚN. ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA 20 CM ESPESOR. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE CONCRETO.	40
FISM1839037 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	\$268,720.62	TLAXCALA	XALOZTOC	GUADALUPE TEXMOLAC	EXCAVACIÓN EN CEPAS PARA INCADO DE POSTE. SUMIN E INSTAL DE ELECTRODO SISTEMA TIER. SUMIN E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO. VESTIDO DE POSTERÍA, INCLUYE: HERRAJE. TENDIDO DE LINEAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN. TENDIDO DE LINEAS AÉREAS MEDIA TENSIÓN. TENDIDO LINEAS AÉREAS P/NEUTRO CORRIDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR. SUMIN E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA. PAGO DE DERECHOS A COMISIÓN FEDERAL.	72
FISM1839039 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$702,229.91	TLAXCALA	XALOZTOC	TERCERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS D EAGUA POTABLE Y DRENAJE., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TUBO DE CONCRETO ECOLÓGICO, JUNTA HERMÉTICA DE 60CM (24"), CLASE 1, NORMA NMX C-401-1996, INSTALADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD DE 1.05 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COLOCADO A TIZÓN DE 0.24 MTS.	8,000
FISM1839042	\$161,239.28	TLAXCALA	XALOZTOC	TERCERA SECCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA SUBURBANA STREET LIGHT 100W. LED, INCLUYE: PORTA BRAZO, FOTO CONTROL, ABRAZADERAS, CABLE FORRADO DEL No. 8 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN P.U.O.T.	1,600
FISM1839046 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$42,112.43	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE ESPESOR DE 10 CM. TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. RELLENO CON MATERIAL PROD DE LA EXCAV. POZO DE VISITA PREFABRICADO ARMADO. POZOS DE VISITA COMUN 1.00 MTS PROFUND. POZOS DE VISITA COMUN 1.40 MTS PROFUND. SUMIN Y COLOC DE BROCAL Y TAPA POLIETILE. SUMIN Y COLOC DE BROCAL Y TAPA CONCRETO. LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO. COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO TABASCO/OCTAG. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	40
FISM1839051 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$110,250.26	TLAXCALA	XALOZTOC	PRIMERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA. DEMOLICIONES A MANO DE CONCRETO ARMADO. LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO. EXCAVACIÓN DE CEPA CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE UN ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INST TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO. REGISTRO SANITARIO (CAJA CIEGA). RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO. DESCARGA DOMICILIARIA 5 MT TUBO CONCRETO. REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO TABASCO OCTAG. ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA. CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MÁQUINA. SUMIN Y COLOC RELLENO A BASE HIDRÁULICA. LIMPIEZA Y DESAZOLVE RED DE ALCANTARILLA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. POZOS DE VISITA OMÚN 1.25 MTS PROFUND.	1,940

LINEAMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ente Público: Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto que reciban del FAIS: \$ 12,706,643.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
FISM1839055 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$87,077.15	TLAXCALA	XALOZTOC	VENUSTIANO CARRANZA	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE ASFALTO. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO. EXCAVACIÓN DE CEPAS CON MAQUINARIA MAT II. CAMA DE ARENA DE UN ESPESOR DE 10 CM. SUMIN E INST TUBO ECOLÓGICO DE CONCRETO. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. POZOS DE VISITA COMÚN DE 1.00 MT PROFUND. SUMIN Y COLOC BROCAL Y TAPA POLIETILENO. REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA. REPARACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA. SUMIN Y COLOC DE RELLENO CON BASE HIDRAU. DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA CON LOSA. ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CARGA A MAQUINA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. POZOS DE VISITA COMÚN DE 1.25 MT PROFUND.	80
FISM1839056	\$23,776.04	TLAXCALA	XALOZTOC	TERCERA SECCIÓN	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR EN FONDO DE CEPAS PARA RECIBIR TUBERÍA HIDRÁULICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TUBO DE HIDRÁULICO DE PVC RD 26 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	24
FISM1839061	\$25,539.75	TLAXCALA	XALOZTOC	GUADALUPE TEXMOLAC	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR EN FONDO DE CEPAS PARA RECIBIR TUBERÍA HIDRÁULICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TEE PVC HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 X 64 MM.	32
G1839001 REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,871.20	TLAXCALA	XALOZTOC	CENTRO	MEDIO AJUSTE DE MOTOR A UNIDAD PICK UP. MATERIALES Y SUMINISTROS.	1
Total	\$6,205,971.20					28,245